



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Κατασκευή κρασπεδόρειθρων και πεζοδρομίων
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 37 /2026
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2026
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000,00 €

ΑΛΕ: 00.030.3170105002
CPV 45233251-3: Εργασίες επαναδιάστρωσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								48.636,50	
18	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	18	m ²	200,00	11,90	2.380,00	
19	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΝΑΟΔΟ Β85	ΝΟΔΟ 2548	19	TEM	10,00	40,30	403,00	
20	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC - Πίεσεως διαm διαμέτρου Φ100	ΑTHE 8042.3.5.ΣΧΕΤ	ΗΛM 8	20	m	15,00	15,00	225,00	
21	Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β83	ΝΟΔΟ 2921	21	TEM	7,00	23,00	161,00	
22	Περιζώματα δένδρων από χυτοσίδηρο	ΝΑΟΔΟ Β84	ΥΔΡ 6752	22	kg	100,00	2,40	240,00	
23	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269A	23	m	500,00	1,00	500,00	
Σύνολο : 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ								52.545,50	52.545,50
2. ΠΡΑΣΙΝΟ									
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεμάτων με μηχανικά μέσα	ΝΑΠΡΣ Α12	ΟΙΚ 2171	24	m ³	30,00	1,00	30,00	
2	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο	ΝΑΠΡΣ Α15	ΟΙΚ 2180	25	m ³ /km	30,00	0,32	9,60	
3	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m	ΝΑΠΡΣ Ζ01.2	ΠΡΣ 5352	26	TEM	15,00	2,00	30,00	
4	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος άνω του 1,50 m	ΝΑΠΡΣ Ζ01.3	ΠΡΣ 5352	27	TEM	20,00	4,00	80,00	
5	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	ΝΑΠΡΣ Ζ02.1	ΠΡΣ 5354	28	TEM	13,00	40,00	520,00	
6	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	ΝΑΠΡΣ Ζ02.2	ΠΡΣ 5354	29	TEM	40,00	60,00	2.400,00	
7	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	ΝΑΠΡΣ Ζ02.4	ΠΡΣ 5354	30	TEM	8,00	100,00	800,00	
8	Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.2	ΠΡΣ 5354	31	TEM	5,00	9,00	45,00	
9	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.1	ΠΡΣ 5354	32	TEM	5,00	25,00	125,00	
Σύνολο : 2. ΠΡΑΣΙΝΟ								4.039,60	4.039,60
Σε μεταφορά									56.585,10

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						56.585,10
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	10.185,32
			Άθροισμα						66.770,42
			Απρόβλεπτα					15,00%	10.015,56
			Άθροισμα						76.785,98
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						2.000,00
			Άθροισμα						78.785,98
			ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών						360,00
			Άθροισμα						79.145,98
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						1.499,18
			Άθροισμα						80.645,16
			ΦΠΑ					24,00%	19.354,84
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						100.000,00

ΠΑΙΑΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2026

18.6.2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε



ΚΛΩΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε



ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε