



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Επισκευή και Συντήρηση Παιδικών και  
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου  
Παιανίας  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2026  
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ  
ΧΡΗΜΑΤ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΡΟΫΠΟΛ.: 249.998,59€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

CPV: 45214100-1 Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς

ΚΑ: 15-6261.005

ΑΛΕ: 055.2420301005

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΣΗΣ (ΑΑΗΤ) : 1007.E84908.0001

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026

ΕΡΓΟ : Επισκευή και Συντήρηση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Παιανίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	
<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>										
1	Ενοίκιαση-μεταφορά δι' αυτοκινήτου ειδικών	ΝΑΟΙΚ 20.42.ΣΧΕΤ		1	TEM	4,00	200,00	800,00		
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων	ΝΑΟΙΚ 22.20.01.ΣΧΕΤ		2	m2	140,00	11,00	1.540,00		
3	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της	ΝΑΟΙΚ 22.60.1.ΣΧΕΤ		3	m2	800,00	2,40	1.920,00		
4	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	4	tonx10 m	0,50	5,60	2,80		
5	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα,	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	5	ton	2,00	1,65	3,30		
6	Επιστρώσεις με τάπητα από	ΝΑΟΙΚ 73.96.ΣΧΕΤ		6	m2	505,00	32,00	16.160,00		
7	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια,	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	ΟΙΚ 7331	7	m2	35,00	36,00	1.260,00		
8	Ίκριώματα σιδηρά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	8	m2	1.100,00	5,60	6.160,00		
9	Καθαίρεση	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	9	m2	1.500,00	5,60	8.400,00		
10	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	10	m2	3.700,00	1,70	6.290,00		
11	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	11	m2	1.900,00	9,00	17.100,00		
12	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	12	m2	1.800,00	10,10	18.180,00		
13	Αντιθραυστικές μεμβράνες προστασίας	ΝΑΟΙΚ 76.28.ΣΧΕΤ		13	m2	95,00	25,00	2.375,00		
14	Επίστρωση με συνθετικό	ΝΑΟΙΚ 73.96.1.ΣΧΕΤ		14	m2	550,00	24,00	13.200,00		
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>93.391,10</b>		

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>93.391,10</b>	
15	Αποξήλωση και αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου παραθύρου, στο ίδιο άνοιγμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς σε χώρους απόρριψης επιτρεπόμενες από τις αρχές των κουφωμάτων που θα αποξηλωθούν	ΝΑΟΙΚ 22.45.ΣΧΕΤ		15	m2	6,80	210,00	1.428,00	
16	Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 - 3,00 mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης	ΝΑΥΔΡ 10.23	ΥΔΡ 6370	16	m	50,00	20,60	1.030,00	
17	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.35	ΟΙΚ 7935	17	MM	5,00	3,90	19,50	
18	Επισκευή- Στεγάνωση οροφής	ΝΑΟΙΚ 79.02.Α.ΣΧΕΤ		18	m2	545,00	40,00	21.800,00	
19	Διάφανη αντανεκτική τέντα	ΝΠΡΣ Ε.16.1ΣΧΕΤ		19	m2	45,00	75,00	3.375,00	
<b>Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>								<b>121.043,60</b>	<b>121.043,60</b>
<b>2. Η/Μ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</b>									
1	Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα	ΑΤΗΕ 8256.ΣΧΕΤ		20	TEM	3,00	2.000,00	6.000,00	
2	Ποδοβαλβίδα νιπτήρα	ΝΑΥΔΡ 8138.ΣΧΕΤ		21	TEM	64,00	150,00	9.600,00	
<b>Σύνολο : 2. Η/Μ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</b>								<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>
<b>Άθροισμα</b>									<b>136.643,60</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	24.595,85
<b>Άθροισμα</b>									<b>161.239,45</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	24.185,92
<b>Άθροισμα</b>									<b>185.425,37</b>
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ (ΑΕΚΚ,ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ)									9.480,00
<b>Άθροισμα</b>									<b>194.905,37</b>
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									1.706,40
<b>Άθροισμα</b>									<b>196.611,77</b>
Πρόβλεψη αναθεώρησης									5.000,00
<b>Άθροισμα</b>									<b>201.611,77</b>
ΦΠΑ								24,00%	48.386,82
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>249.998,59</b>

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



ΜΗΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ  
Διπλ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη

Τμ. Προγραμματισμού και Μελετών




ΚΛΩΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος

Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών



ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.